

ขยาย4เลน ทล.118“เชียงใหม่-เชียงราย”ตอนที่1เสร็จแล้ว



ผู้จัดการรายวัน360° - กรมทางหลวงขยายทาง ทล.118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ช่วงปางน้ำตุง-โป่งป่าตอง จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ยาว 6.6 กม.เสร็จแล้ว ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ที่เป็นแนวเขาและถนนคดเคี้ยว

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่-เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำตุง-บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 ระยะทางยาวประมาณ 6.6 กิโลเมตร สเสร็จแล้ว โดยเป็นการปรับปรุงและขยายตามแนวทางหลวงเดิมที่มีขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เริ่มต้นก่อสร้างที่ กม. 51 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และสิ้นสุดการก่อสร้างที่ กม. 57 ที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ เนื่องจากทางหลวงสายนี้มีแนวเส้นทางพาดผ่านสภาพภูมิประเทศเป็นแนวเขาสลับกัน มีเส้นทางคดเคี้ยวทำให้การเดินทางไม่สะดวก และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย กรมทางหลวงจึงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าว โดยมีทั้งหมด 2 ตอน

ตอนที่ 1 เริ่มต้นที่ กม.51 (ปางน้ำตุง) ถึง กม.57 (อุทยานแห่งชาติขุนแจ)

เหลือเพียงตอนที่ 2 เริ่มต้นที่ กม.57 (อุทยานแห่งชาติขุนแจ) ถึง กม.62 (โป่งป่าตอง)

เป็นลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป-กลับข้างละ 2 ช่องจราจร) โดยปรับปรุงและขยายตามคันทางเดิมจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร มีช่องจราจรพิเศษสำหรับไต่ความลาดชัน ในช่วงที่มีความลาดชันสูงเพิ่มอีกช่องทาง รวมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งบประมาณ 238,422,908 บาท

โครงการดังกล่าวจะช่วยให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพิ่มสมรรถนะด้านความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางทั้งในปัจจุบันและอนาคต กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทางประชาชน.