

ทางนาทวี-ด่านประกอบเป๊ะ



ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ก่อสร้างบูรณะทางหลวงหมายเลข 408 สาย อ.นาทวี-ด่านประกอบ กม. 235-กม.251 ด.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา ระยะทาง 15.96 กม. งบประมาณ 542,735,000 บาท ด้วยทางมาตรฐานชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจรไปกลับ ด้านละ 2 ช่อง ผิวทางและไหล่ทางเป็นแบบแอสฟัลต์คอนกรีตมีจุดกลับรถตรงเกาะกลางถนน 12 แห่ง งานขยายทางแยก 1 แห่ง และงานสะพานขนาด 50 เมตร อีก 3 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกะพริบบนทางหลวงเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ กม.235-กม.248ระยะทาง 12.8 กม. เกาะกลางแบ่งช่องจราจรแบบยก กว้าง 5 เมตร ก่อสร้างคันทางใหม่ด้านขวา ส่วนกม.248-กม.251 ระยะทาง 3.16 กม. เกาะกลางแบ่งช่องจราจรแบบกดเป็นร่อง กว้าง 9 เมตร ก่อสร้างคันทางใหม่ด้านขวาผิวทางกว้าง 11 เมตร ช่องจราจรกว้าง 3.5 เมตร 2 ช่อง ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ทั้งนี้ได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่กลางปี 59 เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางสู่ด่านศุลกากรบ้านประกอบ แนวโน้มการขนส่งสินค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าชายแดนและการเดินทางของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมด้วย.