



พัทยา-มาบตาพุด 1 คืบหน้ากว่า 94%

สนทนารจราจรวันนี้ มีข่าวจากกรมทางหลวงถึงความคืบหน้าการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตอน 1 ครับ

กรมทางหลวงแจ้งว่าสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตอน 1 กม.2+300-กม.5+500 ระยะทาง 3.2 กม. ในพื้นที่ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีแล้วเสร็จ โดยมีรูปแบบการก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ก่อสร้างทางแนวใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ รูปแบบเป็นผิวจราจรคอนกรีตหนา 28 ซม.



แบ่งแยกทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางลดระดับ ไหล่ทางด้านในกว้าง 1 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 3 เมตร ควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงข้ามบนทางหลวงหมายเลข 3240 และสะพานใน ทางหลัก นอกจากนั้น ยังมีงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงและงานติดตั้งเครื่องหมายและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในงานทาง

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 13 ตอน ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 10 ตอน อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ตอน โดยตลอดทั้งสายมีความคืบหน้าร้อยละ 94 คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง เป็นเส้นทางเลือกสำหรับการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-สัตหีบ-มาบตาพุด-ระยอง รวมทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกอีกด้วย.

ข่าวบปบ