



เหตุพระราม 2 รถติด

ช่วงนี้ถนนพระราม 2 มีการก่อสร้างปรับปรุง การจราจรจึงติดขัดมาก จนถูกกระหน่ำในโลกโซเชียลอย่างหนัก วันนี้กรมทางหลวงจึงขอชี้แจงเรื่องนี้ให้เข้าใจ

คุณ กมล หมั่นทำ รองอธิบดีกรมทางหลวง ชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงมีโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ระหว่าง กม.9+800.000-กม.21+500.000 ระยะทางยาวประมาณ 11.700 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.9+800.000-กม.13+300.000 ระยะทางประมาณ 3.500 กิโลเมตร (ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-แสมดำ)

ตอนที่ 2 ระหว่าง กม.13+300.000-กม.17+400.000 ระยะทางประมาณ 4.100 กิโลเมตร (แสมดำ-ซอยพันท้ายนรสิงห์)

ตอนที่ 3 ระหว่าง กม.17+400.000-21+500.000 ระยะทาง

ประมาณ 4.100 กิโลเมตร (ซอยพันท้ายนรสิงห์-มหาชัยเมืองใหม่)

ลักษณะการก่อสร้างของโครงการทั้ง 3 ตอนทางขนาน (Frontage Road) จะก่อสร้างขยายคันทางจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 3 ช่องจราจร โดยระดับก่อสร้างของทางขนานใหม่จะสูงขึ้นจากระดับของทางขนานเดิมโดยเฉลี่ยประมาณ 0.40 เมตร

ส่วนทางหลัก (Main Road) จะก่อสร้างขยายคันทางจากเดิม 3 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร โดยระดับก่อสร้างของทางหลักใหม่จะสูงขึ้นจากระดับของทางหลักเดิมโดยเฉลี่ยประมาณ 0.50-0.70 เมตร รวมช่องจราจรทั้งสิ้น 14 ช่องจราจร (ขาเข้า กทม. และขาออก กทม.ข้างละ 7 ช่องจราจร) พร้อมก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 แห่ง ที่ กม. 12+000.000 (แสมดำ) และ กม. 16+000.000 (ก่อนถึงซอยพันท้ายนรสิงห์)

ผลงานรวมของแต่ละตอนในปัจจุบัน (ถึงสิ้นเดือน มิ.ย.62) คาดว่าอีกประมาณ 3 เดือน งานก่อสร้างทางขนานช่วงแสมดำ-มหาชัยเมืองใหม่ จาก 2 ช่องจราจร เป็น 3 ช่องจราจร ทั้งขาออก และขาเข้าจะแล้วเสร็จเนื่องจากการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดใกล้แล้วเสร็จ

เนื้อที่ที่หมดพอดี พู่นี้มาติดตามคำชี้แจงจากกรมทางหลวงต่อไปครับ.

ข่าว 10/6